
GRĪDU KONSTRUKCIJAS (no augšas uz leju, biezums mm; slāņi zīmēti 3 –12 mm)


1. G-1 + PS-1 — telpas 1 (20,8 m²)



5 — Betona virsmas cietinātājs (sausais maisījums, iestrādāts) [G-1]
115 — Dzelzsbetons C25/30

plēve — PE plēve 0,2 mm
+ armatūras siets Ø6 150×150 plātnes apakšējā trešdaļā (aizsargslānis 30)

+ gar pamatu deformācijas šuve 10 mm; griezuma šuves ~3 × 3 m, 1/3 biezuma



300 — Frakcionētas šķembas [PS-1]

+ smilts izlīdzinošā kārta 50 mm; šķembas blīvēt kārtās pa 150 mm

Pamatu specifikācija — lentveida pamats			
Marka	Nosaukums	Gab.	Betons, m³
LP-1	LP-1 Lentveida pamats: monolīts dzelzsbetons C25/30, 300 × 1450, no −1,300 līdz +0,150	5	7,19
LP-2	LP-2 Lentveida pamats zem vārtiem: dzelzsbetons C25/30, 300 × 1300, augša ±0,000 (slieksnis)	1	0,98
Kopā			8,17

Pamatu specifikācija — grīdas plātne un pamatne		
Materiāls	Platība, m²	Tilpums, m³
Betona virsmas cietinātājs (sausais maisījums, iestrādāts)	18,68	0,09
Dzelzsbetons C25/30	18,68	2,15
Frakcionētas šķembas	18,68	5,60
PE plēve 0,2 mm	18,68	0,00

Priekšprojekts — nav būvniecības ieceres dokumentācija

Būvprojekta izstrādātājs (nosaukums, reģ. Nr. / vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)
Būvspeciālists — jāprecizē (vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr.)

Būvobjekts, adrese
Garāža "Kļava 25" — palīgēka līdz 25 m² (mazēka), I grupa
Latvija, adrese un kadastra apzīmējums — jāprecizē

Rasējuma nosaukums
Grīdu konstrukcijas. Pamatu specifikācija

Lapu izstrādāja	Stadija	Mērogs	Datums	Marka, lapa
planpris	Skice	1:10	19.09.2026	BK-3
Daļas vadītājs —				lapa 3 no 4