Nr.	Nosaukums	Marka	Mērv.	Modelī	+%	Pasūtīt
1. PAMATI						
	SILTINĀTĀ ZVIEDRU PLĀTNE G-1					
1	Škembas 16–32, blīvējamā kārta PS-1 300 mm	PS-1	m³	60,0	—	60,0
2	Ģeotekstils 150 g/m²	PS-1	m²	160,0	15	184,0
3	XPS 300 plātnes 100 mm zem plātnes, 3 kārtas	G-1	m²	480,0	10	528,0
4	XPS 300 plātnes 100 mm pamatu siltinājuma josla SI-1	SI-1	m²	55,0	10	60,5
5	PE plēve 0,2 mm	G-1	m²	160,0	15	184,0
6	Betons C25/30 plātnei un malas sabiezinājumam	G-1	m³	20,0	3	20,6
7	Stiegrojuma siets Ø8 150×150	G-1	m²	176,0	—	176,0
8	Stiegrojums B500B malas sabiezinājumam R-1 (4 Ø12, skavas Ø8/300)	R-1	kg	248	7	266
9	Plātnes malas veidņu L-elementi no XPS	G-1	m	52,0	—	52,0
10	Distanceri, stiegru saites	G-1	komplekts	1	—	1
2. SIENAS UN PĀRSEGUMI						
	ĀRSIENAS ĀS-1 (APMETUMS)					
11	Gāzbetona bloki 300 mm D400	ĀS-1	m³	18,7	5	19,7
12	Plānšuvju līme	ĀS-1	kg	467	—	467
13	Gāzbetona pārsedzes 300 mm	ĀS-1	m	10,3	—	10,3
14	Fasādes akmens vate 150 mm	ĀS-1	m²	62,2	5	65,4
15	Fasādes dībeļi	ĀS-1	gab.	373	—	374
16	U-bloki joslai J-1	J-1	gab.	35	5	37
17	Betons joslai J-1	J-1	m³	0,8	3	0,9
18	Stiegrojums joslai J-1 (4 Ø12)	J-1	kg	74	7	80
	ĀRSIENAS ĀS-2 (LAPEGLES APDARE)					
19	Gāzbetona bloki 300 mm D400	ĀS-2	m³	25,6	5	27,0
20	Plānšuvju līme	ĀS-2	kg	641	—	641
21	Gāzbetona pārsedzes 300 mm	ĀS-2	m	14,1	—	14,1
22	Fasādes akmens vate 150 mm	ĀS-2	m²	85,5	5	89,8
23	Fasādes dībeļi	ĀS-2	gab.	513	—	513
24	U-bloki joslai J-1	J-1	gab.	48	5	51
25	Betons joslai J-1	J-1	m³	1,1	3	1,2
26	Stiegrojums joslai J-1 (4 Ø12)	J-1	kg	102	7	109
	ĀRSIENAS ĀS-1 (APMETUMS)					
27	Armējošā java	ĀS-1	kg	374	—	374
28	Stiklšķiedras armējošais siets	ĀS-1	m²	82,2	—	82,2
29	Grunts apmetumam	ĀS-1	l	14,9	—	15,0
30	Plānslāņa dekoratīvais apmetums 1,5 mm	ĀS-1	kg	187	—	187
31	Cokola starta profils	ĀS-1	m	31,2	10	34,3
	KARNIZA PILDĪJUMS KS-1					
32	Karkass C24 45×145	KS-1	m	37,4	10	41,2
33	Fasādes akmens vate 150 mm	KS-1	m²	12,5	5	13,1
34	OSB plātnes 15 mm	KS-1	m²	12,5	10	13,8
	ĀRSIENAS ĀS-2 (LAPEGLES APDARE)					
35	Vēja izolācijas membrāna	ĀS-2	m²	89,7	15	103,2
36	Ventilējamais latojums 28×50	ĀS-2	m	149,5	10	164,5
37	Lapegles fasādes dēļi 22×145	ĀS-2	m²	89,7	10	98,7
38	Fasādes eļļa lapeglei, 2 kārtas	ĀS-2	l	17,9	—	18,0
39	Nerūsējošās fasādes skrūves	ĀS-2	gab.	2242	—	2243
40	Latojuma stiprinājuma skrūves ar dībeļiem	ĀS-2	gab.	359	—	359
	STARPSIENAS SS-1					
41	Gāzbetona bloki 100 mm D400	SS-1	m³	10,7	5	11,3
42	Plānšuvju līme	SS-1	kg	267	—	268
43	Gāzbetona pārsedzes 100 mm	SS-1	m	7,2	—	7,2
44	Sienu savienojuma enkuri	SS-1	gab.	317	—	318
	BĒNIŅU PĀRSEGUMS BP-1					
45	Beramā akmens vate 400 mm	BP-1	m³	62,4	—	62,4
46	Beramā akmens vate virs ārsienām	SI-2/SI-2.1	m³	4,4	—	4,4
47	Tvaika izolācijas plēve	BP-1	m²	135,6	15	156,0
48	Tvaika izolācijas lente	BP-1	m	138,6	—	138,7
49	Instalāciju latojums 25×50 zem kopnēm	BP-1	m	339,0	10	373,0
50	Bēniņu lūka 600×1200 ar saliekamām kāpnēm, siltināta, hermētiska (U ≤ 0,6 W/m²K)	LK-1	gab.	1	—	1
51	OSB 18 apmale ap lūku beramās vates noturēšanai, h 470 mm	LK-1	m²	1,8	10	2,0
3. JUMTS						
	KOPNES K-1 UN MŪRLATA					
52	Koka kopnes K-1, C24, rūpnīcas izgatavojums, laidums 10 m, 30°	K-1	gab.	17	—	17
53	Mūrlata ML-1 45×145 C24, impregnēta	ML-1	m	31,4	10	34,6
54	Ķīmiskie enkuri M12	ML-1	gab.	34	—	34
55	Bitumena hidroizolācijas lente zem mūrlatas	ML-1	m	31,4	15	36,1
56	Cinkoti leņķi 90×90×65 ar enkurnaglām	K-1	gab.	68	—	68
57	Kopņu saites 45×95	K-1	m	58,0	10	63,8
	JUMTA SEGUMS J-1					
58	Valcprofila tērauda segums RAL 7016	J-1	m²	222,3	10	244,6
59	Difūzā jumta membrāna	J-1	m²	222,3	15	255,7
60	Pretlatas 25×50 (45×50 pa kopnēm)	J-1	m	247,0	10	271,8
61	Latojums 25×100 ar atstarpi 20 mm valcprofilam	J-1	m²	222,3	10	244,6
62	Skārda dzegas, vējmalas un kores detaļas	J-1	m	77,5	10	85,3
63	Tekne Ø125 ar kronšteiniem, RAL 7016	J-1	m	34,4	10	37,9
64	Notekcaurules Ø90 ar līkumiem	J-1	m	13,2	10	14,6
65	Sniega barjeras	J-1	m	34,4	—	34,4
66	Perforēta pārkares vēdināšanas josla ar sietu	PA-2	m	34,4	—	34,4
67	Ventilējama kores blīvlente zem kores detaļas	J-1	m	17,2	—	17,2
68	Frontona vēdināšanas reste ar sietu 500×400	J-1	gab.	2	—	2
69	Vēdināšanas ķīlis (vēja aizturis) starp kopnēm virs ārsienām	BP-1	gab.	36	—	36
70	Pārkares apšuvums, krāsoti dēļi RAL 7016	J-1	m²	32,6	10	36,0
71	Klipši, skrūves un blīvlentes	J-1	komplekts	1	—	1
4. LOGI UN DURVIS						
	LOGI, DURVIS, PALODZES					
72	PVC logs, 3 stikli 3050×1500	L 3050x1500	m²	4,6	—	4,6
73	PVC logs, 3 stikli 1800×1500	L 1800x1500	m²	2,7	—	2,7
74	PVC logs, 3 stikli 1500×1500	L 1500x1500	m²	9,0	—	9,0
75	PVC logs, 3 stikli 1800×1200	L 1800x1200	m²	2,2	—	2,2
76	PVC logs, 3 stikli 1200×1500	L 1200x1500	m²	1,8	—	1,8
77	PVC logs, 3 stikli 500×2100	L 500x2100	m²	1,1	—	1,1
78	PVC logs, 3 stikli 900×600	L 900x600	m²	0,5	—	0,6
79	PVC logs, 3 stikli 600×600	L 600x600	m²	0,4	—	0,4
80	Iekšējās palodzes PVC 300 mm		m	16,4	10	18,1
81	Ārējās skārda palodzes RAL 7016		m	17,0	10	18,7
82	Montāžas putas, blīvlentes		komplekts	1	—	1
83	Ārdurvis, tērauda, siltinātas, bez stikla, ar termopārrāvumu 1000×2100	D-1	gab.	1	—	1
84	Terases ārdurvis, tērauda, siltinātas, bez stikla, ar termopārrāvumu 1000×2100	D-3	gab.	1	—	1
85	Iekšdurvis, koka, gludas 800×2100	D-3	gab.	6	—	6
86	Durvju apmales 20×70		m	65,2	10	71,8
5. INŽENIERTĪKLI						
	APKURE: SILTUMSŪKNIS UN GRĪDAS APSILDE					
87	Siltumsūknis gaiss-ūdens 6 kW, iekšējais modulis, 200 l tvertne	AVK-1/AVK-2	komplekts	1	—	1
88	Freona caurules, kondensāts, pamatne, filtrs, izpl. tvertne	AVK-3	komplekts	1	—	1
89	Grīdas apsildes caurule PE-RT 16×2	K1–K14	m	1106,0	10	1216,6
90	Grīdas apsildes kolektors 14 izejas ar plūsmas mērītājiem un skapi	AVK-4	gab.	1	—	1
91	Termoelektriskie izpildmehānismi	AVK-4	gab.	14	—	14
92	Telpu termostati ar vadības bloku	AVK-3	gab.	9	—	9
93	Malu lente grīdas apsildei		m	141,5	—	141,5
94	Caurules stiprinājuma skavas un sliedes		m²	131,2	—	131,3
	VENTILĀCIJA AR REKUPERĀCIJU					
95	Rekuperators 180 m³/h, siltuma atgūšana ≥ 80 %, filtri ePM1	AVK-2	gab.	1	—	1
96	Siltināti gaisa vadi Ø125 (bēniņos)	AVK-2	m	57,1	10	62,8
97	Gaisa vadu līkumi, trejgabali, trokšņa slāpētāji	AVK-2	komplekts	1	—	1
98	Pieplūdes difuzori Ø125	AVK-2	gab.	6	—	6
99	Nosūces vārsti Ø125	AVK-2	gab.	3	—	3
100	Fasādes reste KV-1 ar kompensācijas vārstu un jumta deflektors N2	AVK-2	komplekts	1	—	1

Nr.	Nosaukums	Marka	Mērv.	Modelī	+%	Pasūtīt
	ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA					
101	PVC kanalizācijas caurule Ø50	ŪK-1	m	6,1	10	6,8
102	PVC kanalizācijas caurule Ø110	ŪK-1	m	19,0	10	20,9
103	PE-X aukstā ūdens caurule Ø16	ŪK-1	m	6,4	10	7,0
104	PE-X aukstā ūdens caurule Ø20	ŪK-1	m	10,5	10	11,6
105	PE-X aukstā ūdens caurule Ø25	ŪK-1	m	10,3	10	11,4
106	PE-X aukstā ūdens caurule Ø32	ŪK-1	m	6,7	10	7,4
107	PE-X karstā ūdens caurule Ø16	ŪK-1	m	15,4	10	17,0
108	PE-X karstā ūdens caurule Ø20	ŪK-1	m	8,3	10	9,2
109	Veidgabali	ŪK-1	gab.	114	—	114
110	Caurulu siltinājums 13 mm	ŪK-1	m	57,5	10	63,3
111	Ūdens kolektors ar noslēgvārstiem, filtrs, reduktors	ŪK-1	komplekts	1	—	1
112	Vanna 1700 ar maisītāju un sifonu	ŪK-1	gab.	1	—	1
113	Dušas kabīne 900×900 ar paliktni un dušas komplektu	ŪK-1	gab.	1	—	1
114	Virtuves izlietne ar maisītāju un sifonu	ŪK-1	gab.	1	—	1
115	Klozetpods ar tvertni un sēdekli	ŪK-1	gab.	1	—	1
116	Izlietne ar skapīti un maisītāju	ŪK-1	gab.	2	—	2
117	Veļas mašīnas pieslēgums (vārsts, sifons)	ŪK-1	komplekts	1	—	1
	ELEKTROAPGĀDE					
118	Sadales skapis SS-1, trīsfāžu, 24 moduļi, RCD, SPD	SS-1	gab.	1	—	1
119	Kabelis Cu 3×1,5 mm² (apgaisme)	EL-1	m	238,0	15	273,7
120	Kabelis Cu 3×2,5 mm² (kontaktligzdas)	EL-1	m	288,0	15	331,2
121	Kabelis Cu 5×2,5 mm² (plīts, siltumsūknis, rekuperators)	EL-1	m	45,0	15	51,8
122	Iebūvējamie LED gaismekļi	EL-1	gab.	24	—	24
123	Slēdži	EL-1	gab.	10	—	10
124	Divvietīgas kontaktligzdas	EL-1	gab.	24	—	24
125	Speciālās kontaktligzdas un pieslēgumi (plīts, nosūcējs, ledusskapis, veļas mašīna, siltumsūknis, rekuperators)	EL-1	gab.	8	—	8
126	Autonomie dūmu detektori	EL-1	gab.	7	—	7
127	Āra sienas gaismeklis LED, IP44	EL-1	gab.	1	—	1
128	Zemējuma kontūrs un potenciālu izlīdzināšana	EL-3	komplekts	1	—	1
129	Kārbas, gofrētās caurules, stiprinājumi	EL-1	komplekts	1	—	1
	KAMĪNS KM-1					
130	Kamīna kurtuve 5 kW ar ugunsizturīgu stiklu, ārējā degšanas gaisa pieslēgums	KM-1	gab.	1	—	1
131	Siltināts dūmvads Ø150/250, T600	KM-1	m	4,5	—	4,6
132	Dūmvada caurlaides (griesti, jumts), manžete un cepure	KM-1	komplekts	1	—	1
133	Degšanas gaisa pievads Ø125, neīsējošs, ar vāciņu	KM-1	komplekts	1	—	1
134	Nedegoša pamatne un kamīna nosegs līdz griestiem	KM-1	komplekts	1	—	1
6. APDARE						
	IEKŠĒJĀ APDARE					
135	Ģipša apmetums sienām 10-15 mm		kg	4047	—	4048
136	Ģipškartona plātnes 12,5 mm griestiem	BP-1	m²	135,6	10	149,2
137	Skrūves, šuvju lente, špaktele griestiem	BP-1	komplekts	1	—	1
138	Iekšdarbu krāsa sienām un griestiem, 2 kārtas		l	111,7	—	111,8
139	Laminēts 8 mm AC4 ar pamatni	GS-1	m²	106,3	10	117,0
140	Grīdas flīzes (priekšnams, gaitenis, tehniskā telpa)	GS-2	m²	15,6	10	17,2
141	Grīdlīstes		m	119,5	10	131,5
	VANNAS ISTABA					
142	Hidroizolācija grīdai un sienām dušas zonā		m²	15,6	10	17,2
143	Vannas istabas grīdas flīzes		m²	9,4	10	10,3
144	Sienu flīzes līdz 2,10 m		m²	24,1	10	26,6
7. ĀRĒJIE DARBI						
	TERASE TE-1					
145	Lapegles terases dēļi 28×145	TE-1	m²	25,3	10	27,8
146	Terases lagas un sijas C24 45×145, impregnētas	TE-1	m	65,7	10	72,4
147	Skrūvpāļi Ø76 ar galvām	TE-1	gab.	8	—	8
148	Terases skrūves A2 4,5×50	TE-1	gab.	682	10	751
	NOJUMES NJ-1, NJ-2					
149	Tērauda karkass S235, karsti cinkots un pulverkrāsots RAL 7016	NJ-1/NJ-2	kg	542	—	543
150	Laminēts drošības stikls 6+6 mm ar stiprinājumiem	NJ-2	m²	26,3	—	26,4
151	Lapegles apakšpuses dēļi NJ-1	NJ-1	m²	3,1	10	3,5
152	Betons stabu pamatiem 400×400×1000	NJ-2	m³	0,6	3	0,7
153	Tekne Ø100 un notekcaurule Ø80	NJ-2	m	11,0	10	12,2
	IEEJAS LAUKUMS IL-1					
154	Betona bruģakmens 60 mm	IL-1	m²	4,4	10	4,9
155	Škembu pamatne 200 mm	IL-1	m³	1,1	—	1,2
156	Smilts izfdzinošā kārta 50 mm	IL-1	m³	0,2	10	0,3
157	Betona apmales	IL-1	m	6,1	—	6,1

Daudzumi no modeļa HSE-P130 v0.1 pa izmaksu posmiem (kā tāmē); slāņi sadalīti pērkamos materiālos pēc pamatojuma CSV failā. Rezerve griešanai un pārlaidumiem. Kopējā specifikācija— lapā AR-9. Priekšprojekta līmenis: pirms pasūtīšanas pārbauda būvnieks.

Priekšprojekts — nav būvniecības ieceres dokumentācija

Būvprojekta izstrādātājs (nosaukums, reģ. Nr. / vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)
Būvspeciālists — jāprecizē (vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr.)

Būvobjekts, adrese
Savrupmāja "Priede 130" — viena dzīvokļa dzīvojamā ēka, II grupa
Latvija, adrese un kadastra apzīmējums — jāprecizē

Rasējuma nosaukums
Materiālu specifikācija pa posmiem

Lapu izstrādāja	Stadija	Mērogs	Datums	Marka, lapa
planpris	Skice	—	14.09.2026	AR-8
Daļas vadītājs				lapa 8 no 9
—				