Nr.	Nosaukums	Posmi	Mērv.	Modelī	+%	Pasūtīt
1	Šķembas 16–32, blīvējamā kārta PS-1 300 mm	1, 7	m³	61,1	—	61,2
2	Ģeotekstils 150 g/m²	1	m²	160,0	15	184,0
3	Ekstrudētais putupolistirols XPS 300, 100 mm	1	m²	535,0	10	588,5
4	PE plēve 0,2 mm	1	m²	160,0	15	184,0
5	Betons C25/30	1, 2, 7	m³	22,6	3	23,3
6	Stiegrojuma siets Ø8 150×150	1	m²	176,0	—	176,0
7	Stiegrojums B500B	1, 2	kg	424	7	454
8	Plātnes malas veidņu L-elementi no XPS	1	m	52,0	—	52,0
9	Distanceri, stieņu saites	1	komplekts	1	—	1
10	Gāzbetona bloki 300 mm D400	2	m³	44,3	5	46,6
11	Plānšuvju līme gāzbetonam	2	kg	1375	—	1376
12	Gāzbetona pārsedzes 300 mm	2	m	24,4	—	24,4
13	Fasādes akmens vate 150 mm	2	m²	160,2	5	168,2
14	Fasādes dībeļi siltumizolācijai	2	gab.	1245	—	1245
15	U-bloki joslai J-1	2	gab.	83	5	87
16	Armējošā java	2	kg	374	—	374
17	Stiklšķiedras armējošais siets	2	m²	82,2	—	82,2
18	Grunts apmetumam	2	l	14,9	—	15,0
19	Plānslāņa dekoratīvais apmetums 1,5 mm	2	kg	187	—	187
20	Cokola starta profils	2	m	31,2	10	34,3
21	Kokmateriāls C24 45×145	2	m	37,4	10	41,2
22	OSB plātnes 15 mm	2	m²	12,5	10	13,8
23	Vēja izolācijas membrāna	2	m²	89,7	15	103,2
24	Latas 28×50	2	m	149,5	10	164,5
25	Lapegles fasādes dēļi 22 mm	2	m²	89,7	10	98,7
26	Fasādes eļļa lapeglei	2	l	17,9	—	18,0
27	Nerūsējošās fasādes skrūves	2	gab.	2242	—	2243
28	Gāzbetona bloki 100 mm D400	2	m³	10,7	5	11,3
29	Gāzbetona pārsedzes 100 mm	2	m	7,2	—	7,2
30	Sienu savienojuma enkuri	2	gab.	317	—	318
31	Beramā akmens vate 400 mm	2	m³	66,7	—	66,8
32	Tvaika izolācijas plēve	2	m²	135,6	15	156,0
33	Tvaika izolācijas lente	2	m	138,6	—	138,7
34	Latas 25×50	2, 3	m	586,0	10	644,7
35	Bēniņu lūka 600×1200 ar saliekamām kāpnēm, siltināta, hermētiska (U ≤ 0,6 W/m²K)		gab.	1	—	1
36	OSB 18 apmale ap lūku beramās vates noturēšanai, h 470 mm	2	m²	1,8	10	2,0
37	Koka kopnes K-1, C24, rūpnīcas izgatavojums, laidums 10 m, 30°	3	gab.	17	—	17
38	Kokmateriāls C24 45×145, impregnēts	3, 7	m	97,1	10	106,9
39	Ķīmiskie enkuri M12	3	gab.	34	—	34
40	Bitumena hidroizolācijas lente zem mūrlatas	3	m	31,4	15	36,1
41	Cinkoti leņķi 90×90×65 ar enkurnaglām	3	gab.	68	—	68
42	Kokmateriāls C24 45×95	3	m	58,0	10	63,8
43	Valcprofila tērauda segums RAL 7016	3	m²	222,3	10	244,6
44	Difūzā jumta membrāna	3	m²	222,3	15	255,7
45	Latojums 25×100 ar atstarpi 20 mm valcprofilam	3	m²	222,3	10	244,6
46	Skārda dzegas, vējmalas un kores detaļas	3	m	77,5	10	85,3
47	Tekne Ø125 ar kronšteiniem, RAL 7016	3, 7	m	45,4	10	50,0
48	Notekcaurules Ø90 ar līkumiem	3	m	13,2	10	14,6
49	Sniega barjeras	3	m	34,4	—	34,4
50	Perforēta pārkares vēdināšanas josla ar sietu	3	m	34,4	—	34,4
51	Ventilējama kores blīvlente zem kores detaļas	3	m	17,2	—	17,2
52	Frontona vēdināšanas reste ar sietu 500×400	3	gab.	2	—	2
53	Vēdināšanas ķīlis (vēja aizturis) starp kopnēm virs ārsienām	3	gab.	36	—	36
54	Pārkares apšuvums, krāsoti dēļi RAL 7016	3	m²	32,6	10	36,0
55	Klipši, skrūves un blīvlentes	3	komplekts	1	—	1
56	PVC logs, 3 stikli 3050×1500	4	m²	22,2	—	22,2
57	Iekšējās palodzes PVC 300 mm	4	m	16,4	10	18,1
58	Ārējās skārda palodzes RAL 7016	4	m	17,0	10	18,7
59	Montāžas putas, blīvlentes	4	komplekts	1	—	1
60	Ārdurvis, tērauda, siltinātas, bez stikla, ar termopārrāvumu 1000×2100	4	gab.	2	—	2
61	Iekšdurvis, koka, gludas 800×2100	4	gab.	6	—	6
62	Durvju apmales 20×70	4	m	65,2	10	71,8
63	Siltumsūknis gaiss-ūdens 6 kW, iekšējais modulis, 200 l tvertne	5	komplekts	1	—	1
64	Freona caurules, kondensāts, pamatne, filtrs, izpl. tvertne	5	komplekts	1	—	1
65	Grīdas apsildes caurule PE-RT 16×2	5	m	1106,0	10	1216,6
66	Grīdas apsildes kolektors 14 izejas ar plūsmas mērītājiem un skapi	5	gab.	1	—	1
67	Termoelektriskie izpildmehānismi	5	gab.	14	—	14
68	Telpu termostati ar vadības bloku	5	gab.	9	—	9
69	Malu lente grīdas apsildei	5	m	141,5	—	141,5
70	Caurules stiprinājuma skavas un sliedes	5	m²	131,2	—	131,3
71	Rekuperators 180 m³/h, siltuma atgūšana ≥ 80 %, filtri ePM1	5	gab.	1	—	1
72	Siltināti gaisa vadi Ø125 (bēniņos)	5	m	57,1	10	62,8
73	Gaisa vadu līkumi, trejgabali, trokšņa slāpētāji	5	komplekts	1	—	1
74	Pieplūdes difuzori Ø125	5	gab.	6	—	6
75	Nosūces vārsti Ø125	5	gab.	3	—	3
76	Fasādes reste KV-1 ar kompensācijas vārstu un jumta deflektors N2	5	komplekts	1	—	1
77	PVC kanalizācijas caurule Ø50	5	m	6,1	10	6,8
78	PVC kanalizācijas caurule Ø110	5	m	19,0	10	20,9
79	PE-X aukstā ūdens caurule Ø16	5	m	21,8	10	24,0
80	PE-X aukstā ūdens caurule Ø20	5	m	18,8	10	20,7
81	PE-X aukstā ūdens caurule Ø25	5	m	10,3	10	11,4
82	PE-X aukstā ūdens caurule Ø32	5	m	6,7	10	7,4
83	Līkumi un trejgabali	5	gab.	114	—	114
84	Cauruļu siltinājums 13 mm	5	m	57,5	10	63,3
85	Ūdens kolektors ar noslēgvārstiem, filtrs, reduktors	5	komplekts	1	—	1
86	Vanna 1700 ar maisītāju un sifonu	5	gab.	1	—	1
87	Dušas kabīne 900×900 ar paliktni un dušas komplektu	5	gab.	1	—	1
88	Virtuves izlietne ar maisītāju un sifonu	5	gab.	1	—	1
89	Klozetpods ar tvertni un sēdekli	5	gab.	1	—	1
90	Izlietne ar skapīti un maisītāju	5	gab.	2	—	2
91	Velas mašīnas pieslēgums (vārsts, sifons)	5	komplekts	1	—	1
92	Sadales skapis SS-1, trīsfāžu, 24 moduļi, RCD, SPD	5	gab.	1	—	1
93	Kabelis Cu 3×1,5 mm²	5	m	238,0	15	273,7
94	Kabelis Cu 3×2,5 mm²	5	m	288,0	15	331,2
95	Kabelis Cu 5×2,5 mm² (plīts, siltumsūknis, rekuperators)	5	m	45,0	15	51,8
96	Iebūvējamie LED gaismekļi	5	gab.	24	—	24
97	Slēdži	5	gab.	10	—	10
98	Divvietīgas kontaktligzdas	5	gab.	24	—	24
99	Speciālās kontaktligzdas un pieslēgumi (plīts, nosūcējs, ledusskapis, velas mašīna, siltumsūknis, rekuperators)	5	gab.	8	—	8
100	Autonomie dūmu detektori	5	gab.	7	—	7
101	Āra sienas gaismeklis LED, IP44	5	gab.	1	—	1
102	Zemējuma kontūrs un potenciālu izlīdzināšana	5	komplekts	1	—	1
103	Kārbas, gofrētās caurules, stiprinājumi	5	komplekts	1	—	1
104	Kamīna kurtuve 5 kW ar ugunsizturīgu stiklu, ārējā degšanas gaisa pieslēgums	5	gab.	1	—	1
105	Siltināts dūmvads Ø150/250, T600	5	m	4,5	—	4,6
106	Dūmvada caurlaides (griesti, jumts), manžete un cepure	5	komplekts	1	—	1
107	Degšanas gaisa pievads Ø125, neūsējošs, ar vāciņu	5	komplekts	1	—	1
108	Nedegoša pamatne un kamīna nosegs līdz griestiem	5	komplekts	1	—	1
109	Ģipša apmetums	6	kg	4047	—	4048
110	Ģipškartona plātnes 12,5 mm griestiem	6	m²	135,6	10	149,2
111	Skrūves, šuvju lente, špaktele griestiem	6	komplekts	1	—	1
112	Iekšdarbu krāsa	6	l	111,7	—	111,8
113	Laminēts 8 mm AC4 ar pamatni	6	m²	106,3	10	117,0
114	Flīzes ar līmi un šuvju masu	6	m²	24,9	10	27,5
115	Grīdlīstes	6	m	119,5	10	131,5
116	Hidroizolācija	6	m²	15,6	10	17,2
117	Sienu flīzes līdz 2,10 m	6	m²	24,1	10	26,6
118	Lapegles terases dēļi 28×145	7	m²	25,3	10	27,8
119	Skrūvpāli Ø76 ar galvu	7	gab.	8	—	8

Nr.	Nosaukums	Posmi	Mērv.	Modelī	+%	Pasūtīt
120	Terases skrūves A2 4,5×50	7	gab.	682	10	751
121	Tērauda karkass S235, karsti cinkots un pulverkrāsots RAL 7016	7	kg	542	—	543
122	Laminēts drošības stikls 6+6 mm ar stiprinājumiem	7	m²	26,3	—	26,4
123	Lapegles apakšpuses dēļi NJ-1	7	m²	3,1	10	3,5
124	Betona bruģakmens 60 mm	7	m²	4,4	10	4,9
125	Smilts izlīdzinošā kārta 50 mm	7	m³	0,2	10	0,3
126	Betona apmales	7	m	6,1	—	6,1

Kopējā specifikācija: vienādi materiāli no visiem posmiem saskaitīti (piem., betons C25/30 — plātne, josta, nojumes pamati); pasūtījums noapaļots uz augšu no kopsummas. Posmi: 1 pamati, 2 sienas un pārsegumi, 3 jumts, 4 logi un durvis, 5 inženiertīkli, 6 apdare, 7 ārējie darbi.

Priekšprojekts — nav būvniecības ieceres dokumentācija

Būvprojekta izstrādātājs (nosaukums, reģ. Nr. / vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)
Būvspeciālists — jāprecizē (vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr.)

Būvobjekts, adrese
Savrupmāja "Priede 130" — viena dzīvokļa dzīvojamā ēka, II grupa
Latvija, adrese un kadastra apzīmējums — jāprecizē

Rasējuma nosaukums
Kopējā materiālu specifikācija

Lapu izstrādāja	Stadija	Mērogs	Datums	Marka, lapa
planpris	Skice	—	14.09.2026	AR-9
Daļas vadītājs				lapa 9 no 9
—				