
GRĪDU KONSTRUKCIJAS (no augšas uz leju, biezums mm; slāņi zīmēti 3 –12 mm)

1. GR-1 — telpas 1 (10,3 m²)




28 — Grīdas dēļi 28 mm [GR-1]
plēve — Membrāna / tvaika izolācija
200 — Koka sijas ar akmens vati (ekvivalent ā λ)

plēve — Difūzā (vēja izolācijas) membrāna
22 — Skujkoka latojums
+ sijas 50×200 C24 solis ≤ 600, starp sijām akmens vate 200

+ ventilēta pagrīde: ≥ 250 mm līdz zemei, atveres cokola apšuvumā

2. GS-2 + GR-1 — telpas 2, 3 (8,9 m²)



10 — Keramiskās flīzes [GS-2]
plēve — Hidroizolācijas mastika ar armējošo lenti
12 — Nedegoša šķiedru cementa plāksne 10 mm
+ flīžu līme; hidroizolācija ar uzlocījumu 200 mm uz sienām; slīpums 1 –2 % uz trapiem

+ šķiedru cementa plātnes (ne ģipsis: tvaika telpā līdz 100 °C) skrūvētas pie grīdas dēļiem ik pa 200 mm; tvaika telpā koka reste virs flīzēm

28 — Grīdas dēļi 28 mm [GR-1]
plēve — Membrāna / tvaika izolācija
200 — Koka sijas ar akmens vati (ekvivalent ā λ)

plēve — Difūzā (vēja izolācijas) membrāna
22 — Skujkoka latojums
+ sijas 50×200 C24 solis ≤ 600, starp sijām akmens vate 200

+ ventilēta pagrīde: ≥ 250 mm līdz zemei, atveres cokola apšuvumā

Pamatu specifikācija — pāļi			
Marka	Nosaukums	Vieta	Skaits
P-1	Skrūvpālis Ø89, L 2300, ar galvu 200×200	terase	3
P-1	Skrūvpālis Ø89, L 2300, ar galvu 200×200	ēka	9

Pamatu specifikācija — režģogs		
Nosaukums	Skaits	Garums, m
Režģogs 2×50×200 C24, impregnēts	3	15,0

Priekšprojekts — nav būvniecības ieceres dokumentācija

Būvprojekta izstrādātājs (nosaukums, reģ. Nr. / vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)
Būvspeciālists — jāprecizē (vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr.)

Būvobjekts, adrese
Pirts "Bērzs 20" — palīgēka (mazēka līdz 25 m²), I grupa
Latvija, adrese un kadastra apzīmējums — jāprecizē

Rasējuma nosaukums
Grīdu konstrukcijas. Pamatu specifikācija

Lapu izstrādāja	Stadija	Mērogs	Datums	Marka, lapa
planpris	Skice	1:10	15.09.2026	BK-3
Daļas vadītājs —				lapa 3 no 4